



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดยโสธร

ที่

วันที่ ๗/ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง

ขออนุมัติราคากลาง

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่

เรื่องเดิม

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ ได้จัดทำข้อบัญญัติตำบล เรื่องงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ ปรับปรุงต่อเติมอาคารห้องสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ ตั้งไว้ ๒๗๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงต่อเติมอาคารห้องสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ ตั้งจ่าย จากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการคำนวณราคากลางโครงการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว รวมเป็นเงิน ๒๖๒,๐๐๐.- บาท (สองแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

(นางสาวฉลวยจิต ในจิต)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายวิทยา เวหุวนารักษ์)

หัวหน้าสำนักปลัดอบต.ไผ่

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายชัยฤทธิ์ ดวงบัญชา)

ผู้อำนวยการกองช่าง


ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- เห็นควรพิจารณา

ลงชื่อ.....

(นางสาวฉลวยจิต ในจิต)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่

การพิจารณาสั่งการของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล



(ลงชื่อ).....

(นางประยูร เวฬุนารักษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่

ประเภท โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารห้องสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ไผ่ กำหนด

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ อ.ทรายมูล จ.ยโสธร

ปริมาณงาน ตามแบบ อบต.ไผ่ กำหนด

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ ๒๑๖ /๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๔
 ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า B7 ที่อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ๒๗.๐๐-๒๗.๙๙ บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร	๑๙๘,๖๙๙.๓๘	๑.๓๐๕๖	๒๕๙,๔๒๑.๙๑	
๒	ป้ายโครงการ	๓,๐๐๐.๐๐	-	๓,๐๐๐.๐๐	
สรุป	รวม ราคาค่าก่อสร้าง			๒๖๒,๔๒๑.๙๑	
	ปรับลดตามงบประมาณที่ตั้งไว้			๒๖๒,๐๐๐.๐๐	
	ตัวอักษร	สองแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน			

ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคากลางและยึดถือราคาตามประมาณราคานี้ จึงได้ลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....เห็นชอบ
 (นางสาวฉลวยจิต ในจิต)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่

ลงชื่อ.....เห็นชอบ
 (นางประยูร เวฬุวนารักษ์)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
 (นางสาวฉลวยจิต ในจิต)

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายวิทยา เวฬุวนารักษ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ/ประมาณราคา
 (นายชัยฤทธิ์ ดวงปัญญา)

ประมาณราคางาน โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารห้องสภารมสุข องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อยบ.น้ กำหนด

ป.ร.๔

สถานที่ก่อสร้าง องค์กรบริหารส่วนตำบลใหม่ หมู่ที่ ๓ ตำบลใหม่ อำเภอพรหมบูรณ์ จังหวัดยโสธร

ฝ่าย/งานโยธา กองช่าง อยบ.น้

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ ๒๑๒ /๒๕๖๔ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔

ราคานี้รวมถึงเชื้อเพลิงดีเซล B7 ๒๗.๐๐-๒๗.๙๙ บาท/ลิตร

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวมค่าวัสดุและแรงงาน		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมราคาวัสดุ (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมค่าแรงงาน (บาท)	(บาท)	(บาท)	
๑	งานโครงสร้าง									
๑.๑	คิ่บชุด	๖.๐๐	ลงม.	-	-	๖๐.๐๐	๓๖๐.๐๐	๓๖๐.๐๐		
๑.๒	ทรายหยาบรองพื้น	๐.๖๐	ลงม.	๓๐๗.๙๖	๑๙๐.๖๖	๙๑.๐๐	๕๔.๖๐	๒๔๕.๒๖		
๑.๓	คอนกรีตหยาบ ๑:๓:๕	๐.๓๐	ลงม.	๑,๙๘๔.๙๙	๕๙๕.๓๒	๓๖๑.๐๐	๑๑๗.๓๐	๖๕๕.๖๒		
๑.๔	คอนกรีตโครงสร้าง ๑:๒:๔ (๒๔๐krs)	๖.๓๙	ลงม.	๑,๙๖๒.๖๒	๑๒,๕๔๑.๑๔	๔๓๖.๐๐	๒,๗๘๖.๐๔	๑๕,๓๒๗.๑๘		
๑.๕	ไม้แบบหล่อคอนกรีต	๔๑.๒๕	ตร.ม.	-	-	๑๓๓.๐๐	๕,๔๘๖.๒๕	๕,๔๘๖.๒๕		
๑.๖	เหล็กเสริม RB ขนาด ๖ มม.	๒๔.๐๐	เส้น	๕๗,๙๓๓	๑,๓๙๐.๓๒	๑๐.๐๐	๒๔๐.๐๐	๑,๖๓๐.๓๒		
๑.๗	เหล็กเสริม RB ขนาด ๘ มม.	๒๕.๐๐	เส้น	๑๓๒,๓๔๔	๓,๓๐๘.๕๐	๒๑.๐๐	๕๒๕.๐๐	๓,๘๓๓.๕๐		
๑.๘	เหล็กเสริม DB ขนาด ๑๒ มม.	๑๘.๐๐	เส้น	๒๐๑,๔๐๐	๓,๖๒๕.๒๐	๓๐.๐๐	๕๔๐.๐๐	๔,๑๖๕.๒๐		
๑.๙	เหล็ก wire Mesh # ๐.๒๐x๐.๒๐	๔๘.๐๐	ตร.ม.	๒๕.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	-	-	๑,๒๐๐.๐๐		
๑.๙๑	ลวดผูกเหล็ก	๕.๐๐	กก.	๖๐.๗๕	๓๐๓.๗๕	-	-	๓๐๓.๗๕		
๒	งานปูนพื้นผนัง									
๒.๑	ผิวพื้นปูนทรายขัดหยาบ	๑๑.๐๐	ตร.ม.	๖๐.๐๐	๖๖๐.๐๐	๘๒.๐๐	๙๐๒.๐๐	๑,๕๖๒.๐๐		
๒.๒	ผนังก่ออิฐบล็อก	๓๖.๕๔	ตร.ม.	๑๒๒.๐๐	๔,๔๖๓.๘๘	๘๐.๐๐	๓,๑๖๓.๒๐	๗,๖๒๗.๐๘		
๒.๓	ฉาบปูนเรียบ	๗๙.๐๘	ตร.ม.	๑๒๐.๐๐	๙,๔๘๙.๖๐	๘๐.๐๐	๖,๓๒๖.๔๐	๑๕,๘๑๖.๐๐		
๒.๔	งานปูกระเบื้อง ๑๒"x๑๒" นิ้ว (รวมปูนทราย)	๔๘.๐๐	ตร.ม.	๑๖๓.๕๖	๗,๘๕๐.๘๘	๑๕๘.๐๐	๗,๕๘๔	๑๕,๔๓๔.๘๘		
๓	งานหลังคา									
๓.๑	เหล็ก C ๑๐๐x๕๐x๒๐๕.๓ มม.	๑๙.๐๐	ท่อน	๔๙๕.๐๐	๙,๕๐๕.๐๐	-	-	๙,๕๐๕.๐๐		
๓.๒	เหล็ก C ๙๕x๔๕x๑๕x๒.๓ มม.	๑๔.๐๐	ท่อน	๓๖๗.๒๐	๕,๑๖๐.๘๐	-	-	๕,๑๖๐.๘๐		
๓.๓	สีกันสนิม + น้ำมันสน	๑๗.๗๐	ตร.ม.	๔๐.๐๐	๗๐๘.๐๐	๓๕.๐๐	๖๑๙.๕๐	๑,๓๒๗.๕๐		
๓.๔	ไม้เชิงชาย ๑"x๖" นิ้ว	๖.๐๐	แผ่น	๒๓๕.๐๐	๑,๔๑๐.๐๐	-	-	๑,๔๑๐.๐๐		

๓.๕	ไม้แผ่นธรณี ๑"X๖" ไม้		๓.๑๕๔	๓.๑๕๔	๑๒๕.๐๐	๓๘๖๒.๕๐	๕๐๐.๐๐	๑๕๗๐.๐๐	๕๔๘๙.๕๐	
๓.๖	เหล็กคาน Metal Sheet ยาว .๓๘๐ เมตร		๑๑.๐๐	แผ่น	๔๓๗.๐๐	๕๘๐๗.๐๐	๗๐.๐๐	๗๗๐.๐๐	๕,๕๗๗.๐๐	
๓.๗	เหล็กคาน Metal Sheet ยาว ๔๑๐ เมตร		๑๑.๐๐	แผ่น	๔๗๑.๐๐	๕,๑๘๑	๗๐.๐๐	๗๗๐.๐๐	๕,๙๕๑.๐๐	
๓.๘	ครอบข้อ ยาว ๘.๐๐ เมตร		๑.๐๐	แผ่น	๘๒๐.๐๐	๘๒๐.๐๐	๕๐.๐๐	๘๐๐.๐๐	๑,๓๒๐.๐๐	
๓.๙	ครอบด้านหน้า ยาว ๔.๑๐ เมตร		๑.๐๐	แผ่น	๔๗๑.๐๐	๔๗๑.๐๐	๕๐.๐๐	๒๐๕.๐๐	๖๗๖.๐๐	
๓.๑๐	ครอบด้านข้าง ยาว ๘.๐๐ เมตร		๒.๐๐	แผ่น	๘๒๐.๐๐	๑,๖๔๐.๐๐	๕๐.๐๐	๘๐๐.๐๐	๒,๒๒๐.๐๐	
๓.๑๑	ค่าแรงฝังเหล็กคานพร้อมเชื่อม		๗๕๐.๕๐	กก.	-	-	๑๐.๐๐	๗,๔๐๕.๐๐	๗,๔๐๕.๐๐	
๔	วางระบบฝ้าฝังถังแก๊ส		๘.๐๐	เมตร	๑๕๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	๒๕.๐๐	๒๐๐.๐๐	๑,๔๐๐.๐๐	
๔.๑	พอลีนอร์มา รางระบบฝ้าฝังถังแก๊สกลาง ๕" ไม้		๓.๐๐	เมตร	๒๘๐.๐๐	๘๕๐.๐๐	๒๕.๐๐	๗๕.๐๐	๙๑๕.๐๐	
๕	งานสี									
๕.๑	สีรองพื้น ๑ เที่ยว		๗๙.๐๘	ตร.ม.	๔๐.๐๐	๓,๑๖๓.๒๐	๓๕.๐๐	๒,๗๖๗.๘๐	๕,๙๓๑.๐๐	
๕.๒	สีน้ำอะคริลิก ภายใน		๓๙.๕๕	ตร.ม.	๓๕.๐๐	๑,๓๘๓.๙๐	๓๐.๐๐	๑,๑๘๖.๒๐	๒,๕๗๐.๑๐	
๕.๓	สีน้ำอะคริลิก ภายนอก		๓๙.๕๕	ตร.ม.	๔๓.๐๐	๑,๗๐๐.๒๒	๓๕.๐๐	๑,๓๕๕.๓๖	๓,๐๕๕.๕๘	
๖	งานฝ้าเพดาน									
๖.๑	ฝ้ายิปซัมบอร์ด ๑.๒๐x๒.๔๐ ม. หนา ๙ มม. คร่าวอลูมิเนียม ทึบาร		๔๒.๐๐	ตร.ม.	๑๕๐.๑๙	๕,๘๘๗.๙๘	๕๒.๐๐	๒,๑๘๕.๐๐	๘,๐๒๑.๙๘	
๖.๒	ฝ้าภายนอกกระเบื้องฉาบเรียบ(ชนิดกั้นชั้น)		๒๓.๕๕	ตร.ม.	๗๐.๐๐	๑,๖๘๗.๘๐	๕๒.๐๐	๑,๒๒๕.๐๘	๒,๙๑๒.๘๘	
๗	งานประตูดังต่อไปนี้									
๗.๑	บานเลื่อน ๒.๘x๒.๐๐ ม. อุปกรณ์ครบชุด		๑.๐๐	ชุด	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	-	-	๑๕,๐๐๐.๐๐	
๗.๒	หน้าต่างอลูมิเนียม ๑.๑๐x๑.๒๐ ม. อุปกรณ์ครบชุด		๔.๐๐	ชุด	๒,๕๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๑๐,๐๐๐.๐๐	
๘	งานระบบไฟฟ้า									
๘.๑	ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ติดตั้ง		๔.๐๐	จุด	๗๕๐.๐๐	๓,๐๐๐	-	-	๓,๐๐๐.๐๐	
๘.๒	แอร์ติดตั้งฝ้าฝ้าความเย็น ๓๐,๐๐๐ BTU พร้อมติดตั้ง		๑.๐๐	เครื่อง	๒๘,๐๐๐.๐๐	๒๘,๐๐๐.๐๐	-	-	๒๘,๐๐๐.๐๐	
๘.๓	งานฝ้ายิปซัมฝ้าฝ้าต่างและติดตั้ง		๓.๑๒	ตร.ม.	-	-	๑๐๐.๐๐	๓๑๒.๐๐	๓๑๒.๐๐	
๘.๔	งานร้อยลอนผนังก่ออิฐฉาบปูน หนาครึ่งแผ่น (วัสดุก่อ/ฉาบทุกชนิด)		๓.๘๕	ตร.ม.	-	-	๔๐.๐๐	๑๕๕.๐๐	๑๕๕.๐๐	ร้อยขึ้นไป
๘.๕	งานร้อยแอร์และติดตั้ง		๒.๐๐	เครื่อง	-	-	๑๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงาน								๑๙๘,๖๙๙.๓๘	