

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่

ประเภท โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ ขนาดความกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๒.๕๐ เมตร สูง ๓ เมตร

พร้อมอ่างล้างหน้าแปรงฟัน จำนวน ๒ อ่าง ขนาดกว้าง ๑.๑๐ เมตร ยาว ๕.๐๐ เมตร สูง ๐.๗๐ เมตร และติดตั้งมุ้งลวดหน้าต่าง ขนาด ๒.๘๐x๑.๒๐ เมตร

จำนวน ๑๕ บาน ขนาด ๑.๐๐x๑.๒๐ เมตร จำนวน ๔ บาน ประตูใหญ่ ขนาด ๒.๒๐x๑.๗๐ เมตรจำนวน ๓ บาน ประตูขนาด ๒.๐๐x๐.๙๐ เมตร

จำนวน ๒ บาน รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.ไผ่

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ อ.ทรายมูล จ.ยโสธร

ปริมาณงาน ตามแบบ อบต.ไผ่ กำหนด

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ ๘๖๘ /๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ๒๙.๐๐-๒๙.๙๙ บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR  F	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร	๑๖๗,๕๙๕.๗๕	๑.๓๐๕๖	๒๑๘,๘๑๓.๐๑	
๒	ป้ายโครงการ	๓,๐๐๐.๐๐	-	๓,๐๐๐.๐๐	
				๒๒๑,๘๑๓.๐๑	
สรุป	รวม ราคาก่อสร้าง			๒๒๑,๘๑๓.๐๑	
	ปรับลดตามงบประมาณที่ตั้งไว้			๒๒๐,๐๐๐.๐๐	
	ตัวอักษร	สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน			

ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคากลางและยึดถือราคาตามประมาณราคานี้ จึงได้ลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นางสาวฉวยจิต ในจิต)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นางประยูร เวฬุณารักษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางสาวฉวยจิต ในจิต)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวิทยา เวฬุณารักษ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ/ประมาณราคา

(นายชัยฤทธิ์ ดวงปัญญา)

ประมาณราคางาน โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่  
สถานที่ก่อสร้าง บ้านไผ่ หมู่ที่ ๓ ตำบลไผ่ อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร  
ฝ่าย/งานโยธา กองช่าง อบค.ไผ่

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ /๒๕๖๔ ลงวันที่ มิถุนายน ๒๕๖๔

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงอัตรา ๒๔.๐๐-๒๔.๔๔ บาท/ลิตร

ที่	รายการ	วัสดุ			ค่าแรงงาน			รวมรวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมราคาวัสดุ (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมค่าแรงงาน (บาท)		
๑	งานโครงสร้าง								
๑.๑	ดินชุด	๖.๔๗	ลบ.ม.	-	-	๖๐.๐๐	๓๘๘.๒๐	๓๘๘.๒๐	
๑.๒	ทรายหยาบ	๓.๓๐	ลบ.ม.	๓๐๗.๗๖	๑,๐๑๔.๖๑	๔๑.๐๐	๓๐๐.๓๐	๑,๓๑๔.๙๑	
๑.๓	คอนกรีตหยาบ ๑:๓:๕	๑.๒๕	ลบ.ม.	๑,๗๙๔.๓๔	๒,๒๒๒.๖๙	๓๔๑.๐๐	๔๔๘.๗๕	๒,๖๗๑.๔๔	
๑.๔	คอนกรีตโครงสร้าง ๑:๒:๔ (๒๔๐ks)	๗.๕๐	ลบ.ม.	๑,๙๖๒.๖๒	๑๔,๗๑๙.๖๕	๔๓๖.๐๐	๓,๒๗๐.๐๐	๑๗,๙๘๙.๖๕	
๑.๕	ไม้แบบหล่อคอนกรีต	๒๔.๗๐	ตร.ม.	-	-	๑๓๓.๐๐	๓,๒๕๐.๑๐	๓,๒๕๐.๑๐	
๑.๖	เสาสำเร็จ ๕"x๕" ยาว ๓.๕๐ เมตร	๕.๐๐	ต้น	๕๙๕.๐๐	๒,๙๗๕.๐๐	-	-	๒,๙๗๕.๐๐	
๑.๗	เหล็กเสริม RB ขนาด ๖ มม.	๑๔.๐๐	เส้น	๕๗.๙๓	๘๑๑.๐๒	๑๐.๐๐	๑๔๐.๐๐	๙๕๑.๐๒	
๑.๘	เหล็กเสริม RB ขนาด ๘ มม.	๑๗.๐๐	เส้น	๑๓๒.๓๔	๒,๒๔๙.๗๘	๒๑.๐๐	๓๕๗.๐๐	๒,๖๐๖.๗๘	
๑.๙	ลวดผูกเหล็ก #๑๘	๕.๐๐	กก.	๔๔.๓๙	๒๒๑.๙๕	-	-	๒๒๑.๙๕	
๑.๙.๑	เหล็ก wire Mesh # ๐.๒๐x๐.๒๐	๗๕.๐๐	ตร.ม.	๓๐.๐๐	๒,๒๕๐.๐๐	-	-	๒,๒๕๐.๐๐	
๒	งานโครงสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	
๒.๑	แผ่นหลังคาที่ตีทาบลายโค้ง ยาว ๖.๒ เมตร	๑๙.๐๐	แผ่น	๗๒๐.๐๐	๑๓,๖๘๐.๐๐	๖๐.๐๐	๑,๑๔๐.๐๐	๑๔,๘๒๐.๐๐	
๒.๒	แผ่นหลังคาที่ตีทาบ ยาว ๖ เมตร	๑๐.๐๐	แผ่น	๘๐๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	๖๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	๘,๖๐๐.๐๐	
๒.๓	แผ่นกั้นเสาเมทัลชีท	๘.๐๐	เมตร	๑๒๐.๐๐	๙๖๐.๐๐	๖๐.๐๐	๔๘๐.๐๐	๑,๔๔๐.๐๐	
๒.๔	นอตยึดหลังคา	๕.๐๐	ถุง	๑๖๕.๐๐	๘๒๕.๐๐	-	-	๘๒๕.๐๐	
๒.๕	ท่อเหล็กกลมกลวงขนาด ๑.๒"x๒.๘ มม. น้ำหนัก ๗.๖๓	๒๕.๐๐	ท่อน	๒๕๕.๐๐	๖,๓๗๕.๐๐	-	-	๖,๓๗๕.๐๐	
๒.๖	ท่อเหล็กกลมกลวงขนาด ๑"x๑.๔ มม. น้ำหนัก ๖.๐๗	๒๒.๐๐	ท่อน	๒๐๕.๐๐	๔,๕๑๐.๐๐	-	-	๔,๕๑๐.๐๐	
๒.๗	เหล็ก [ ๑๐๐x๕๐x๒๐x๓ กก. ยาว ๖ ม. น้ำหนัก ๒๓.๕ กก.	๕.๐๐	ท่อน	๕๕๖.๐๖	๒,๗๘๐.๓๐	-	-	๒,๗๘๐.๓๐	
๒.๘	เหล็ก [ ๗๕x๕๕x๑๕x๒.๓ กก. ยาว ๖ ม. น้ำหนัก ๒๑ กก.	๓๑.๐๐	ท่อน	๓๙๗.๒๐	๑๒,๓๑๓.๒๐	-	-	๑๒,๓๑๓.๒๐	
๒.๙	พุกยึดผนัง ๑๒ มม.	๒๔.๐๐	ตัว	๘.๐๐	๑๙๒.๐๐	-	-	๑๙๒.๐๐	



